首件确认与工序交接流程

文档编号：HC-FLOW-001

版本：1.0

生效日期：2026-01-01

状态：现行

适用范围：衡川精密已授权人员

1 首件确认

操作员按适用指导书完成首件检查，检验员核对全部必检项目。报工完成只说明已登记生产数量，不证明首件确认或质量签署已经完成。

2 工序交接的必要条件

恢复后续作业前必须同时满足以下条件：

1. 适用指导书要求的首件检查全部合格。
2. 检验记录写明工单、批次和量具编号。

3. 质量人员完成签署，生产班长确认记录齐全。
4. 存在未关闭的暂停要求时，须按书面批准的恢复条件执行。

以上条件共同适用。仅有口头同意、报工记录或计划签署时间，均不能证明这些条件已经满足。